

Córdoba, 26 de septiembre de 2022

Sra

SANDRA HERRERO

Teléfono: 3512 25-6959 sandra.herrero@gmail.com

Presente

**OBRA: Red de distribución en Polietileno para provisión de G.N. a lomas de Villa Allende
B° C del Golf – Córdoba DC 01018/015**

Por el presente remito a ustedes la cotización solicitada para la provisión y ejecución de la obra de referencia.

Se computaron los metros de cañería indicada en los planos que nos entregaron, en el cual se computaron:

Lotes 130, Cañería 4100 mts, se tuvo en cuenta el sector interno del loteo, no se consideraron los lotes que dan a la calle Cerro Lanin y Cerro Incahuasi.

Para determinar el presupuesto de obra se tuvo en cuenta esta distribución.

Los ítems cotizados se detallan a continuación:

- Documentación necesaria a presentar a la Distribuidora de Gas del Centro S.A. para la ejecución de la obra de referencia.
- Confección del plano de Proyecto Constructivo, Convenio de Servidumbre de Paso, plano de interferencia a presentar en el municipio de Villa Allende, Memoria Técnica, planilla de adherentes y demás documentación que acompaña al proyecto.
- Provisión de la totalidad de los materiales para la ejecución del tendido de cañería (4100 mts) y colocación de 130 servicios domiciliarios Ø 25mm.
- Zanjeo y tendido de cañería, colocación del servicio domiciliario hasta gabinete de medición.
La instalación del gabinete, puerta y marco y cierre hermético lateral y posterior es a cargo del comitente.
- Reposición de zanjeo, compactado en sector de veredas. Limpieza de obra.
- Prueba de hermeticidad de las cañerías instaladas.
- Planos conforme a obras. Habilitación de la red.
- Confección del legajo técnico con Programa de Seguridad y Programa de Conservación de Ambiente. Registración, ART y Seguros del personal y equipos de seguridad necesarios para la ejecución de la obra.
- Informes de interferencias de otros servicios.



Valor de la Obra:

| | | |
|---------------------|-------------|--------------------------------|
| Materiales | u\$s | 34.987,00 + iva 21% |
| Mano de Obra | \$ | 17.126.930,00 + iva 21% |

Valor del dólar Banco Nación billete tipo vendedor

Este presupuesto no contempla lo siguiente:

Impuesto Municipal por uso de vereda y calzada, en municipio de la ciudad de Villa Allende

Aprobación de Proyectos en Colegio de Ingenieros Civiles y Caja de Jubilaciones

Construcción de gabinete de regulación sobre LM.

Reposición de contrapiso y colocación de revestimientos (mosaicos / losetas)

Formas de Pago:

La empresa propone el siguiente plan de pago con entrega inicial y cuotas mensuales:

Plan de pago en 7 cuotas

| CUOTAS | MODALIDAD | | IMPORTE |
|---|---|-----------------|----------------|
| 1 | Firma del contrato importe de materiales u\$s | 0,19 % | 269,14 |
| 2 | Cuota | 16,67 % | 23.055,50 |
| 3 | Cuota | 16,67 % | 23.055,50 |
| 4 | Cuota | 16,67 % | 23.055,50 |
| 5 | Cuota | 16,67 % | 23.055,50 |
| 6 | Cuota | 16,67 % | 23.055,50 |
| 7 | Habilitación de obra | 16,67 % | 23.055,50 |
| | | 100,19 % | 138.333,00 |
| * las cuotas 2 a 7 se actualizan con el índice general de la construcción. La actualización en las cuotas puede ser aplicado en la cuota 7 o mes a mes. | | | |
| las cuotas son más iva | | | |

Duración de la oferta: 20 días

Sin otro particular y a la espera de una respuesta la saludo atte

Matias Arroyo

ARROYO y ASOCIADOS S.R.L.
Instalaciones y Servicios GLP y GN
Telef: 351-152109621